

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Bagnaria Arsa

**PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(P.E.B.A) DEL COMUNE DI BAGNARIA ARSA**



COMMITTENTE
COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Area Tecnica
R.U.P. dott. David Pitta

05

FASCICOLO REPORTS

DATA: 28 febbraio 2022

PROFESSIONISTA INCARICATO
Arch. Claudia Carraro

CONSULENZA ESTERNA
Ing. Fabio Gon

SUPERNOVA
design group

 **STUDIO
TANDEM**
RICERCHE, PROGETTI, PERCORSI PER LO SPAZIO URBANO, L'AMBIENTE, LA QUALITÀ DELLA VITA

P.E.B.A. COMUNE DI BAGNARIA ARSA				
Localizzazione	Indirizzo	Criticità	n.	Importo
L01 - Bagnaria	V01 - Via Palmada			
	1.04	Marciapiede non presente o non conforme	3	52.002,00 €
	4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	1	864,00 €
	7.02	Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente	1	708,00 €
	9.01	Stallo riservato non presente	1	643,00 €
	Totale Via Palmada		6	54.217,00 €
	V02 -Via Palmanova			
	1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	28	92.334,00 €
	1.03	Percorso di larghezza inferiore a 90 cm	3	6.084,00 €
	1.04	Marciapiede non presente o non conforme	2	2.447,00 €
	1.05	Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale	1	1.323,00 €
	2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	9	12.367,00 €
	2.02	Chiusino, caditoia, griglia, ecc non a raso rispetto alla pavimentazione	3	753,00 €
	2.03	Aiuola per albero in cls non a raso rispetto alla pavimentazione	2	780,00 €
	3.02	Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)	16	6.240,00 €
	4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	1	594,00 €
	4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	1	310,00 €
	6.05	Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale	3	800,00 €
	6.06	Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico	5	6.950,00 €
	7.02	Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente	1	708,00 €
	8.01	Attraversamento pedonale non presente	6	28.376,00 €
	10.01	Fermata TPL non conforme	2	1.272,00 €
	Totale Via Palmanova		83	161.338,00 €

V03 - Piazza San Giorgio			
1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	1	3.053,00 €
1.04	Marciapiede non presente o non conforme	1	5.998,00 €
2.01	Pavimentazione non complanare per sconnessioni / deformazioni / rotture	1	867,00 €
2.04	Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm	1	148,00 €
3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	1	21.600,00 €
4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	2	8.718,00 €
4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	1	3.285,00 €
6.05	Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale	1	200,00 €
7.02	Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente	2	1.266,00 €
8.01	Attraversamento pedonale non presente	1	2.818,00 €
Totale Piazza San Giorgio		12	47.953,00 €
V04 - Via Vaat			
1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	8	13.735,00 €
1.04	Marciapiede non presente o non conforme	3	9.321,00 €
1.05	Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale	1	1.206,00 €
2.01	Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture	5	2.116,00 €
2.03	Aiuola per albero in cls non a raso rispetto alla pavimentazione	1	390,00 €
3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	2	816,00 €
3.02	Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)	1	0,00 €
4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	1	310,00 €
6.04	Ostacolo costituito da vegetazione	1	0,00 €
6.06	Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico	2	2.780,00 €
6.09	Ostacolo costituito da elemento impiantistico	1	Non valutabile
7.02	Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente	1	708,00 €
7.03	Percorso con delimitazione non percepibile	1	9.000,00 €
8.01	Attraversamento pedonale non presente	1	6.634,00 €
9.03	Stallo riservato non conforme	2	1.008,00 €
Totale Via Vaat		31	48.024,00 €

V05 - Via XXIV Maggio				
	1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	8	30.199,00 €
	2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	4	1.775,00 €
	2.04	Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm	2	370,00 €
	3,02	Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)	1	1.485,00 €
	4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	1	310,00 €
	4.02	Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi	1	2.646,00 €
	6.05	Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale	1	200,00 €
	8.01	Attraversamento pedonale non presente	2	9.650,00 €
	10.01	Fermata TPL non conforme	2	5.160,00 €
	Totale Via XXIV Maggio		22	51.795,00 €
Totale L01 - Bagnaria			154	363.327,00 €
Incremento del 30% per imprevisti e sotto-servizi				108.998,10 €
Totale compreso incremento				472.325,10 €

P.E.B.A. COMUNE DI BAGNARIA ARSA					
Localizzazione	Indirizzo	Criticità	n.	Importo	
L02 - Sevegliano	V01 - Via Roma				
		1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	1	2.301,00 €
		1.02	Percorso con pendenza trasversale superiore all'1%	3	3.516,00 €
		1.04	Marciapiede non presente o non conforme	5	9.711,00 €
		2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	5	7.850,00 €
		2.02	Chiusino, caditoia, griglia, ecc non a raso rispetto alla pavimentazione	1	194,00 €
		3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	4	1.269,00 €
		4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	2	1.144,00 €
		6.05	Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale	1	200,00 €
		6.06	Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico	1	1.390,00 €
		6.09	Ostacolo costituito da elemento impiantistico	1	Non valutabile
		7.02	Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente	1	504,00 €
		7.03	Percorso con delimitazione non percepibile	2	0,00 €
		8.01	Attraversamento pedonale non presente	3	9.862,00 €
		8.02	Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa	1	105,00 €
		Totale Via Roma		31	38.046,00 €
	V02 - Piazza Sant'Andrea				
		1.04	Marciapiede non presente o non conforme	1	0,00 €
		2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	2	770,00 €
		4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	1	1.462,00 €
		4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	1	278,00 €
		8.01	Attraversamento pedonale non presente	2	9.499,00 €
		9.02	Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato	1	405,00 €
		Totale Piazza Sant'Andrea		8	12.414,00 €

V03 - Via Vittorio Veneto				
	1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	7	16.204,00 €
	1.04	Marciapiede non presente o non conforme	6	12.754,00 €
	2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	13	32.731,00 €
	3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	2	791,00 €
	3.02	Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)	5	1.170,00 €
	4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	16	16.425,00 €
	4.02	Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi	2	7.173,00 €
	4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	1	636,00 €
	6.05	Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale	6	1.200,00 €
	6.06	Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico	3	4.170,00 €
	6.07	Ostacolo costituito da elemento edilizio	2	Non valutabile
	7.02	Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente	2	1.296,00 €
	7.04	Segnaletica tattilo-plantare non conforme	3	1.482,00 €
	8.01	Attraversamento pedonale non presente	8	37.579,00 €
	8.02	Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa	4	433,00 €
	9.01	Stallo riservato non presente	1	645,00 €
	9.03	Stallo riservato non conforme	1	240,00 €
	10.01	Fermata TPL non conforme	2	1.800,00 €
	Totale Via Vittorio Veneto		84	136.729,00 €
V04 - Via degli Alpini				
	1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	2	4.566,00 €
	1.04	Marciapiede non presente o non conforme	3	18.429,00 €
	2.02	Chiusino, caditoia, griglia, ecc non a raso rispetto alla pavimentazione	1	124,00 €
	8.01	Attraversamento pedonale non presente	2	4.376,00 €
	Totale Via degli Alpini		8	27.495,00 €

V05 - Via Palmada				
	1.04	Marciapiede non presente o non conforme	2	40.967,00 €
	8.01	Attraversamento pedonale non presente	2	4.628,00 €
	Totale Via Palmada		4	45.595,00 €
P01 - Parco Comunale Don Carlo Gnocchi				
	2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	1	135.000,00 €
	4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	2	2.377,00 €
	Totale Parco Comunale Don Carlo Gnocchi		3	137.377,00 €
Totale L02 - Sevegliano			138	397.656,00 €
Incremento del 30% per imprevisti e sotto-servizi				119.296,80 €
Totale compreso incremento				516.952,80 €

P.E.B.A. COMUNE DI BAGNARIA ARSA					
Localizzazione	Indirizzo	Criticità	n.	Importo	
L03 - Privano	V01 - Via della Chiesa				
		1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	18	65.096,00 €
		2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	2	1.624,00 €
		2.02	Chiusino, caditoia, griglia, ecc non a raso rispetto alla pavimentazione	1	124,00 €
		2.05	Cordolo danneggiato	4	2.925,00 €
		3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	2	462,00 €
		4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	9	6.002,00 €
		4.02	Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi	4	6.696,00 €
		6.04	Ostacolo costituito da vegetazione	1	0,00 €
		6.06	Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico	4	3.950,00 €
		6.07	Ostacolo costituito da elemento edilizio	2	158,00 €
		7.02	Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente	2	1.416,00 €
		7.03	Percorso con delimitazione non percepibile	3	7.800,00 €
		8.01	Attraversamento pedonale non presente	2	10.731,00 €
		8.03	Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile	1	120,00 €
		Totale Via della Chiesa		55	107.104,00 €
	V02 - Piazza San Martino				
		3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	1	702,00 €
		4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	1	778,00 €
		6.02	Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato	1	1.000,00 €
		7.02	Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente	1	708,00 €
		Totale Piazza San Martino		4	3.188,00 €
	V03 - Località Antonini				
		4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	1	1.048,00 €
		4.02	Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi	1	10.125,00 €
		6.05	Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale	1	200,00 €
		6.07	Ostacolo costituito da elemento edilizio	1	non valutabile
		8.01	Attraversamento pedonale non presente	1	4.534,00 €
		9.01	Stallo riservato non presente	1	234,00 €
		Totale Località Antonini		6	16.141,00 €

V04 - Via Daniello Antonini				
	1.04	Marciapiede non presente o non conforme	1	0,00 €
	2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	2	224,00 €
	4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	1	2.700,00 €
	6.07	Ostacolo costituito da elemento edilizio	1	274,00 €
	7.03	Percorso con delimitazione non percepibile	1	427,00 €
	9.01	Stallo riservato non presente	1	240,00 €
	Totale Via Daniello Antonini		7	3.865,00 €
Totale L03 - Privano			72	130.298,00 €
Incremento del 30% per imprevisti e sotto-servizi				39.089,40 €
Totale compreso incremento				169.387,40 €

P.E.B.A. COMUNE DI BAGNARIA ARSA					
Localizzazione	Indirizzo	Criticità	n.	Importo	
L04 - Campolonghetto	V01 - Via Gemona del Friuli				
		1.01	Percorso con pendenze dovute a passo carraio	5	14.874,00 €
		1.05	Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale	1	2.780,00 €
		2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	3	2.308,00 €
		2.02	Chiusino, caditoia, griglia, ecc non a raso rispetto alla pavimentazione	1	313,00 €
		2.03	Aiuola per albero in cls non a raso rispetto alla pavimentazione	2	780,00 €
		3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	1	1.752,00 €
		4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	1	706,00 €
		4.02	Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi	1	677,00 €
		4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	2	1.855,00 €
		6.02	Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato	2	700,00 €
		6.08	Ostacolo generico	1	222,00 €
		8.01	Attraversamento pedonale non presente	3	19.024,00 €
		8.02	Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa	1	120,00 €
		9.01	Stallo riservato non presente	1	240,00 €
		Totale Via Gemona del Friuli		25	46.351,00 €
	V02 - Piazza San Giacomo				
		1.01	Percorso con pendenze dovute a passo carraio	2	5.574,00 €
		2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	1	672,00 €
		3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	1	1.248,00 €
		3.02	Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)	1	390,00 €
		4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	1	700,00 €
		4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	1	1.012,00 €
		6.05	Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale	1	200,00 €
		7.03	Percorso con delimitazione non percepibile	1	2.100,00 €
		Totale Piazza San Giacomo		9	11.896,00 €

V03 - Via della Risa				
	1.01	Percorso con pendenze dovute a passo carraio	5	9.653,00 €
	1.03	Percorso di larghezza inferiore a 90 cm	1	0,00 €
	1.04	Marciapiede non presente o non conforme	2	0,00 €
	1.05	Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale	1	1.273,00 €
	2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	1	238,00 €
	3.02	Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)	1	390,00 €
	4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	1	504,00 €
	6.05	Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale	1	200,00 €
	6.06	Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico	1	1.390,00 €
	6.07	Ostacolo costituito da elemento edilizio	1	Non valutabile
	6.09	Ostacolo costituito da elemento impiantistico	1	Non valutabile
	8.01	Attraversamento pedonale non presente	1	9.007,60 €
	Totale Via della Risa		17	22.655,60 €
V04 - Via della Fornace				
	1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	17	48.899,00 €
	1.03	Percorso di larghezza inferiore a 90 cm	1	0,00 €
	1.04	Percorso o marciapiede non presente	4	38.905,00 €
	1.05	Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale	5	10.060,00 €
	2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	8	4.923,00 €
	2.02	Chiusino, caditoia, griglia, ecc non a raso rispetto alla pavimentazione	1	148,00 €
	2.04	Caditoia o griglia con conforme per fori: non trasversali/attraversabili da sfera di 2 cm	1	148,00 €
	3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	2	818,00 €
	3.02	Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)	2	780,00 €
	4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	9	5.727,00 €
	4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	1	377,00 €
	6.04	Ostacolo costituito da vegetazione	1	0,00 €
	6.03	Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti	1	0,00 €
	6.09	Ostacolo costituito da elemento impiantistico	1	Non valutabile
	7.02	Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente	2	1.416,00 €
	8.01	Attraversamento pedonale non presente	4	36.562,00 €

	8.02	Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa	1	918,00 €
	9.01	Stallo riservato non presente	1	240,00 €
	10.01	Fermata TPL non conforme	1	972,00 €
	Totale Via della Fornace		63	150.893,00 €
Totale L04 - Campolonghetto			114	231.795,60 €
Incremento del 30% per imprevisti e sotto-servizi				69.538,68 €
Totale compreso incremento				301.334,28 €

P.E.B.A. COMUNE DI BAGNARIA ARSA					
Localizzazione	Indirizzo	Criticità	n.	Importo	
L05 - Castions delle Mura	V01 - Via Tolmezzo				
	1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	3	11.131,00 €	
	1.02	Percorso con pendenza trasversale superiore al 1%	1	1.680,00 €	
	1.04	Marciapiede non presente o non conforme	2	84.098,00 €	
	1.05	Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale	2	3.222,00 €	
	2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	5	1.576,00 €	
	2.04	Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm	1	370,00 €	
	3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	2	756,00 €	
	3.02	Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)	3	1.170,00 €	
	4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	5	2.837,00 €	
	4.02	Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi	2	2.247,00 €	
	6.05	Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale	2	400,00 €	
	7.02	Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente	2	1.602,00 €	
	7.03	Percorso con delimitazione non percepibile	2	8.625,00 €	
	8.01	Attraversamento pedonale non presente	2	7.206,00 €	
	9.03	Stallo riservato non conforme	1	185,00 €	
	10.01	Fermata TPL non conforme	2	1.800,00 €	
	Totale Via Tolmezzo			37	128.905,00 €
	V02 - Via Trieste				
	2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	1	364,00 €	
	3.02	Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)	1	390,00 €	
	4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	1	1.512,00 €	
	6.05	Ostacolo costituito da segnaletica verticale	1	200,00 €	
	8.01	Attraversamento pedonale non presente	1	5.986,00 €	
	9.01	Stallo riservato non presente	1	240,00 €	
	Totale Via Trieste			6	8.692,00 €

V03 - Via della Villa			
1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	25	91.364,00 €
1.03	Percorso di larghezza inferiore a 90 cm	1	0,00 €
1.03	Percorso di larghezza inferiore a 90 cm	1	0,00 €
1.04	Marciapiede non presente o non conforme	1	56.700,00 €
1.05	Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale	1	3.186,00 €
2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	11	19.463,00 €
3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	7	6.708,00 €
3.02	Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)	2	390,00 €
4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	17	26.109,00 €
4.02	Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi	4	6.542,00 €
4.03	Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%	2	1.356,00 €
6.03	Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti	3	0,00 €
6.04	Ostacolo costituito da vegetazione	4	3.090,00 €
6.05	Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale	3	800,00 €
6.06	Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico	8	3.932,00 €
6.08	Ostacolo generico	1	555,00 €
7.02	Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente	3	1.920,00 €
7.03	Percorso con delimitazione non percepibile	4	2.211,00 €
8.01	Attraversamento pedonale non presente	3	21.094,00 €
8.02	Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa	1	90,00 €
10.01	Fermata TPL non conforme	2	1.800,00 €
Totale Via della Villa		104	247.310,00 €

V04 - Via Filippo Corridoni			
1.01	Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio	6	21.363,00 €
1.04	Marciapiede non presente o non conforme	3	9.797,00 €
1.05	Percorso con pendenze dovute ad ingresso pedonale	1	1.986,00 €
2.01	Pavimentazione non complanare per sconnesioni/deformazioni/rotture	3	966,00 €
3.01	Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm	3	3.191,00 €
3.02	Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)	2	780,00 €
4.01	Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	5	4.488,00 €
4.02	Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi	2	2.067,00 €
6.01	Ostacolo costituito da arredo urbano mobile	1	0,00 €
6.03	Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti	1	0,00 €
7.03	Percorso con delimitazione non percepibile	1	2.925,00 €
8.01	Attraversamento pedonale non presente	1	9.008,00 €
9.01	Stallo riservato non presente	1	240,00 €
9.02	Stallo riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato	1	405,00 €
Totale Via Filippo Corridoni		31	57.216,00 €
Totale L05 - Castions delle Mura		178	442.123,00 €
Incremento del 30% per imprevisti e sotto-servizi			132.636,90 €
Totale compreso incremento			574.759,90 €